

# Izvjješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

---

*NMV 54-25 - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šećerana za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*

## **Podaci o naručitelju**

Naziv: **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

Nacionalni reg. broj: **10383308860**

Adresa: **Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, Hrvatska**

## **Podaci o postupku nabave**

Naziv postupka nabave: **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šećerana za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole**

Evidencijski broj nabave: **NMV 54-25**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **2.108.284,00 EUR**

## **Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju**

Datum početka prethodnog savjetovanja: **21.11.2025**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **27.11.2025**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

## **1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta**

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

### **2.ZEMLJANI RADOVI**

8.Planiranje i poravnavanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu prije polaganja podložnog betona. Stavka uključuje: - točnost planiranja +/- 3,00 cm - zbijenost prema statičkom proračunu - dobava i ugradnja geotekstila vlačne čvrstoće minimalno 10 kN/m', za ojačanje i stabilizaciju temeljnog tla prije izrade nasipa od tamponskog kamenog materijala. Preklapanje pojedinih slojeva geotekstila minimalno 20 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača, uključivo sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po m2 planirane površine iskopa. m2 130,00

6. Planiranje i poravnavanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu prije polaganja podložnog betona. Stavka uključuje: - točnost planiranja  $\pm 3,00$  cm- zbijenost prema statičkom proračunu - dobava i ugradnja geotekstila vlačne čvrstoće minimalno  $10 \text{ kN/m}^2$ , za ojačanje i stabilizaciju temeljnog tla prije izrade nasipa od tamponskog kamenog materijala. Preklapanje pojedinih slojeva geotekstila minimalno 20 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača, uključivo sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po  $\text{m}^2$  planirane površine iskopa.  $\text{m}^2$  605,00

-navesti za geotekstil g/  $\text{m}^2$

## 1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 1.2. Obrazloženje

Za obje stavke geotekstil  $300 \text{ g/m}^2$ .

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

### 2. ZEMLJANI RADOVI

10. Nasipavanje kamenog materijala između temelja, ispod podne ploče, ispod rampe i vanjskih stuba, zbijenost  $60 \text{ Mpa}$ , uključivo geotekstil, na potrebnu visinu, sav rad i materijal do potpune gotovosti.  $\text{m}^3$  116,00

8. Nasipavanje kamenog materijala između temelja, ispod podne ploče, zbijenost  $60 \text{ Mpa}$ , na potrebnu visinu, uključivo geotekstil, sav rad i materijal do potpune gotovosti.  $\text{m}^3$  784,00

-navesti vrstu kamena ( 0-30, 0-60 mm), za geotekstil navesti g/ $\text{m}^2$

## 2.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 2.2. Obrazloženje

Za obje stavke kamen frakcije 0-63 mm i geotekstil  $300 \text{ g/m}^2$ .

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

-Na svim mjestima u troškovniku gdje se traži vuna navesti karakteristike vune, lambda...

### 3.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

### 3.2. Obrazloženje

Karakteristike vune na ravnom krovu  $\lambda \leq 0,039$ .

Karakteristike vune u GK radovima  $\lambda = 0,035$ , gustoća  $\rho = 30 \text{ kg/m}^3$ .

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

9.FASADERSKI RADOVI

Stavke 1.2.3. što je fasadni završni sloj? fasadna žbuka? ;akratna, silikatna, silikonska.. granulacije 1,5..2 mm...

-isto pitanje i u troškovniku Sportska dvorana, st. 9 ?

### 4.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

### 4.2. Obrazloženje

Za sve stavke upita završni sloj je silikatna žbuka, granulacije 2,00 mm.

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 5. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

8.HIDROIZOLACIJE i 10.KROVOPOKRIVAČKI RADOVI I IZOLACIJE RAVNIH KROVOVA

-na više mjesta u troškovniku se navodi TPO i PVC ? ; ta dva materijala ne mogu ići zajedno, ili je sve na bazi TPO-a ili na bazi PVC-a, ( prodori, slivnici, krovna membrana, kaširani lim....)

## 5.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 5.2. Obrazloženje

Za sve stavke upita izvodi se na bazi TPO-a.

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 6. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

12.LIMARSKI RADOVI1.Nabava, dobava, izrada i postava horizontalnog i vertikalnog opšava krova dogradnje, **fazonskim limom s krovnom folijom**, lim ukupne razvijene širine cca 75 cm. RAL 7047. Žlijeb se polaže na letve i HI traku (sve uključeno u stavku), u nagibu prema krovu 5%.U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal, uključujući potkonstrukciju za atiku, a sve do potpune gotovosti. Obračun po m'. m'31,00

-kakav je to fazonski lim s krovnom folijom? vrsta folije, debljina folije?....

-isto pitanje i u troškovniku Sportska dvorana, 13.1.

## 6.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 6.2. Obrazloženje

Pocinčani lim kaširan folijom istom kao HI (TPO); lim 0,6 mm, folija 1,2 mm, ukupno 1,8 mm.

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 7. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

12.LIMARSKI RADOVI

2.Dobava, izrada i montaža opšava na krovu. opšav atike neprohodnog ravnog krova dizala, spoj dogradnje s postojećim školom, RŠ cca 65 cm. RAL 7047. Obračun prema m' izvedenog opšava. m' 29,00

-vrsta lima za opšav, debljina lima?..

-isto pitanje za troškovnik Sportska dvorana, st. 13.2.

## 7.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 7.2. Obrazloženje

Pocinčani lim kaširan folijom istom kao HI (TPO); lim 0,6 mm, folija 1,2 mm, ukupno 1,8 mm.

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 8. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

### 14.KERAMIČARSKI RADOVI

2.Dobava i polaganje podnih, protukliznih, gres pločica otpornih na atmosferilije. Polazu se u odgovarajuće vodonepropusno ljepilo, na podlogu u padu, na trijemu i sl. Postavljanje pločica na predhodno pripremljenu podlogu. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementni estrih). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajućim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. Boja pločica RAL 7036, odobrenje nadzornog inženjera i naručitelja. Na spojevima keramičke podne obloge za drugim vrstama podnih obloga ugraditi aluminijski profil (rubnih i kutnih). Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dobavu materijala, ugradbu pločica sa veznim materijalom, obradu fuga, sav rad i materijal (križići i sl.), sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. R10 m2 78,00

-navesti cca dimenzije keramičkih pločica

## 8.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 8.2. Obrazloženje

Dimenzije keramičkih pločica većeg formata, 60x60 cm, 90x90cm, 60x120cm.

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 9. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

## 2.ZEMLJANI RADOVI

11. Dobava i polaganje betonskih opločnika pješačke staze prema školi (elementi tipske betonske galanterije). Veličina 40x40 cm, boja siva, shema polaganja opločnika prema projektu Polaganje u mješavinu cementa i oštrog pijeska (omjer 1:5), debljine 5 cm (uključivo), na pripremljenu posteljicu (sve u cijeni). Obračun po m2 kompletno dovršene površine, uključivo pripasivanje na licu mjesta, obradu fuga (zapunjavanje pijeskom i metenje, odnosno prema uputi proizvođača) i sl. Sav rad i materijal do potpune gotovosti. m2 225,00

-debljina opločnika ?

## 9.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 9.2. Obrazloženje

Debljina opločnjaka je 5,0 cm.

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

# 10. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

## KUHINJA, 3. KERAMIČARSKI RADOVI

3.Oblaganje zidova sanitarnih prostorija, kuhinje i sl, do visine 2,1 m, glaziranim keramičkim pločicama I klase. Pločice se polažu ljepljenjem na betonske, ožbukane i sl. zidove. Uključivo dobava i ugradba plastičnih križića između pločica na unutarnjoj strani brida, svi fazonski elementi (kutni, završni, rubni, uokolo dovratnika, uokolo tuš kade i sl.), pravilno izrezivanje i kitanje oko kada, ventila, slavina i dr. da se izbjegne zacurijevanje, te kitanje spoja s podnim pločicama (reška visine cca 3 mm, zabrtvljena trajnoelastičnim kitom). Nakon izvršenog rada očistiti cijelu površinu.Keramičke pločice postavljaju se na predhodno pripremljenu podlogu. Pod pripremljenom podlogom smatra se obrušena, otprašena i tretirana podloga s odgovarajućim predpremazima za upojnu podlogu (cementna žbuka ili gipskarton). Podloga se prethodno tretira sa odgovarajućim primerom ovisno o upojnosti i vrsti podloge. RAL boja pločica RAL 7038 i odobrenju nadzornog inženjera i naručitelja. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dobavu svog potrebnog materijala, ugradbu pločica sa veznim materijalom, obradu spojeva zidova silikonom, postavljanje aluminijskih kutnih i rubnih profila i obradu fuga, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. m2 56,00

-navesti cca dimenzije keramičkih pločica

## 10.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

## 10.2. Obrazloženje

Dimenzija keramičkih pločica 60x60 cm, 90x90cm, 60x120cm.

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 11. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

KUHINJA 7.PARKETARSKI RADOVI 1.Sanacija postojećeg parketa u blagovaonici (bivša dvorana). Popravak uz dodavanje parketnih daščica na mjestu novog zida offica (10 m2). Uključivo brušenje, kitanje i dvostruko lakiranje. Sav rad i materijal do potpune gotovosti. m2 96,00

-navesti vrstu postojećeg parketa, dimenzije daščice...

### 11.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

### 11.2. Obrazloženje

Postojeći parket klasični, dimenzija daščica 4,5 x 40,00 cm.

Dodan opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 12. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

3. Dobava, prijenos i montaža kompletne tuš kade od čeličnog emajliranog lima d=3.5 mm u kupaonicama, koji se sastoji od: -montažne ploče za nadžbukne armaturne priključke, koja se ugrađuje u profile suhomontažne konstrukcije, komplet s armaturnim priključcima -seta za predzidnu montažu -izljevno-preljevna garniture za kadu sa zaokretnim odvodnim koljenom d50, poteznom sajlom, okretnim preljevnim ventilom, kapaciteta odvoda 1,0l/sek preko izljevnog ventila, 0,6 l/sek - zidne jednoručne poniklane mješalice za tuš s vodicom, armiranim plastificiranim crijevom i tuš mlaznicom, spojeno na dovod vode Obračun po kompletu. kada 80x80 kompl 5,0

-Tuš kade od emajliranog lima nisu u ponudi zadnjih 20 godina....sada su u ponudi lijevani akril ili lijevani mramor

-izljevno-preljevna garniture za kadu sa zaokretnim odvodnim koljenom d50, poteznom sajlom, okretnim preljevnim ventilom, kapaciteta odvoda 1,0l/sek preko izljevnog ventila, 0,6 l/sek

opisan je sifon za klasičnu kadu a ne za tuš kadu, tuš kada nema preliv...

-ima li tuš kada tuš kabinu, ( ako da, opisati tuš kabinu...), ili ide zastor?

## 12.1. Odgovor naručitelja

Djelomično se prihvća

## 12.2. Obrazloženje

Tuš kada iz lijevanog akrila ili slično.

Tuš kada nema tuš kabinu, već jednostrana staklena vrata koja su učvršćena u pregradni zid.

Ispravljen opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.

## 13. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U projektu ima invalidski wc, ali u troškovniku nije ni u jednoj stavci sanitarne opreme opisana oprema za invalidski wc?

### 13.1. Odgovor naručitelja

Prihvća se

### 13.2. Obrazloženje

U korigiranom troškovniku dodana su stavke za invalidski WC.

Obzirom na dodane stavke za invalidski WC u stavci 5.1. brisao se po jedan komad umivaonika i u stavci 5.2 jedna WC školjka.

## 14. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

---

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Sanitarna oprema Sportska dvorana: tuš kada u troškovniku 5 kom, tuš kada u projektu 6 kom?

## **14.1. Odgovor naručitelja**

Prihvaća se

## **14.2. Obrazloženje**

Potrebno je 6 tuš kada.

Ispravljen opis u korigiranom troškovniku koji će biti objavljen u postupku javne nabave.